

Cenový rozpočet

Zhotovitel:

Vladislav Krček, Vinařice 157, 273 07
Stř. Malešice, TMA, Teplárenská
IČ 41953690, DIČ-CZ 530810096
Tel: 602 327741, e-mail vladislav.krcek@seznam.cz

Objekt:

Angelovova 3166-3171 , Praha 4, 143 00 Modřany

Předmět díla:

Výměna uzavíracích armatur na stoupacím potrubí TUV a cirkulace

Použ.materiál:

KK Optiline FF Art 600 1“ PN 32	205,10	60 ks	12 306,00
Šroubení radiátorové přímé MZ 1“	98,90	120 ks	11 868,00
Přechodka PPR vněj. 32/1“	135,40	120 ks	16 248,00
Trubka PPR EVO PN 22 DN 32x 3,2	65,10	30 bm	1 953,00
Fitinky PPR		kpl	6 300,00
Spotř.materiál		kpl	1 970,00 Kč

50 645,00 Kč

Práce:

Příprava na dílně, (napakování, sešroubování KK se šroubením,
napakování přechodů, sešroubování se šroubením)
Vypuštění potrubí TUV a cirkulace
Demontáž stávajících armatur
Montáž přechodů PPR polifuzními svary
Montáž nových armatur
Doizolování návlekovou izolací
Ekologické zlikvidování odpadu
Provedení hrubého úklidu

35 000,00 Kč

Úprava potrubí pro zpřístupnění KK	1 750,00	10	17 500,00
------------------------------------	----------	----	------------------

VRN 5%

5 159,80 Kč

Celková cena

108 354,80 Kč

Záruční doba činí 24 měsíců od předání díla

Na použitý materiál bude dodáno prohlášení o shodě

Plnění díla dle v termínu 20.8 – 24.8 2018

Cena je bez DPH

V případě plnění díla naší fa., prosím o co nejbližší vyrozumění, z kapacitních důvodu

V Praze 1.6.2018 zpracoval na základě osobní prohlídky pro p. Holčáka Vladislav Krček